

### **Szkielet to koszt 87 000 zł**

- Szkielet ścian zewnętrznych 14,5 cm i wewnętrznych 9,5 cm lub 13,5 cm oraz stropu z konstrukcją dachu wraz z niezbędnymi elementami klejonymi tj. belki nośne, nadproża, całość w postaci ścian prefabrykowanych wykonanych z drewna świerkowego suszonego, 4 stronnie struganego, impregnowanego wraz z montażem. Kąt dachu do 30°

### **Stan surowy zamknięty (SSZ) poniższego zakresu prac to koszt 90 000 zł + 87 000 zł (szkielet) razem 177 000 zł**

- Obicie ścian zewnętrznych płytą OSB 12 mm.
- Pokrycie dachu w standardzie membrana wysoko paroprzepuszczalna, łąta, kontr łąta, blachodachówka wraz z całością obróbek blacharskich i orynnowaniem metalowym. Wszystkie elementy drewniane są suszone i impregnowane.
- Okna PCV pakiet 3-szybowy, kolor biały.

### **Stan deweloperski (SD) poniższego zakresu prac to koszt 121 000 zł + 177 000 zł (SSZ) razem 298 000 zł**

- Wycieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wełną mineralną odpowiednią do grubości ścian wraz z obiciem ścian zewnętrznych od wewnątrz i wewnętrznych obustronnie płytą OSB 12 mm i podbicie stropu płytą OSB 12 mm z wyciepleniem całości stropu wełną mineralną 5 x 5 cm.
- Instalacja elektryczna standardowa (wewnątrz budynku) skrzynka z bezpiecznikami, całość instalacji wraz z puszkami.
- Instalacja wodna, kanalizacyjna, Centralnego Ogrzewania wraz z grzejnikami, ogrzewaniem podłogowym, piecem gazowym. Wentylacja grawitacyjna i odpowietrzenie kanalizacji.
- Komin systemowy wentylacyjny 6-kanałowy.

**Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 8% VATu.**

**W cenie nie uwzględniono: bamy garażowej, drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych, elewacji zewnętrznej i podbitki, fundamentów, karton-gipsów, białego montażu, instalacji zewnętrznych, inwentaryzacji powykonawczej i transportu.**